

CHECKLISTE SMART HOME

Damit Sie während der Bauphase Ihres Smart Homes auch wirklich nichts vergessen, haben wir für Sie eine kurze Checkliste der wichtigsten Einsatzgebiete zusammengestellt.



Tipp: Je früher mit der Planung eines Smart Homes begonnen wird, desto reibungsloser verläuft die Bauphase. Informieren Sie alle beteiligten Firmen rechtzeitig darüber, dass Ihr neues Eigenheim ein Smart Home wird. Ein Smart Home zeichnet sich durch die 360° Komplettlösung aus. Die einzelnen Komponenten eines Smart Homes arbeiten Hand in Hand mit der speziell darauf abgestimmten Software zusammen und ermöglichen Ihnen somit das unvergleichliche Smart Home Lebensgefühl. Die Checkliste dient zur Orientierung. Für eine detaillierte Smart Home Planung stehen Ihnen unsere Elektropartner gerne zur Verfügung.

BELEUCHTUNG

- Grundbeleuchtung durch LED Einbauspots / Aufbauspots
- Effektbeleuchtung mittels LED Streifen
- Akzentbeleuchtung LED Pendelleuchten
- Außenbeleuchtung/Gartenbeleuchtung

BEDIENUNG

- Touch/Taster
- Tablethalterung im Wohnbereich
- Fernbedienung

KLIMA (HEIZUNG, KÜHLUNG, LÜFTUNG)

- Möglichkeit zur Ansteuerung einer dezentralen Lüftungsanlage (Leaf/Internorm/Lunos/etc.)
- Möglichkeit zur Ansteuerung der Heizung (z.B. Wärmepumpe, IR)
- Stellantriebe Tree/Air
- Temperatur und Feuchtigkeitsmessung pro Raum (im Touch Pure/Touch enthalten)
- Rechtzeitige Planungsbesprechung mit Elektro- und Heizungs- bzw. Lüftungsinstallateur

MULTIMEDIA

- Audioserver & Stereo Extension
- (Decken-)Lautsprecher inkl. Backbox
- IR Kontrolleinheit

AUTOMATISIERUNG

- Präsenzmelder in jedem Innenraum
- Präsenzmelder im Außenbereich

ZUTRITT

- NFC Code Touch bei den Eingangstüren
- Videosprechanlage bei der Haupteingangstüre
- Motorschloss (Haupteingang/Nebeneingang)
- Möglichkeit zur Ansteuerung des elektrischen Garagentores
- Öffnungsüberwachung des Garagentores

BESCHATTUNG

- Möglichkeit zur Ansteuerung der elektrischen Jalousien / Rollläden (ohne Funk)
- Möglichkeit zur Ansteuerung des Sonnensegels bzw. der Markise / Terrassenüberdachung
- Wetterstation inkl. Wetterservice

ALLGEMEIN

- Ausreichend dimensionierter Hausanschluss
- Verkabelung für E-Auto Ladestation
- Verkabelung für eine PV-Anlage
- Verkabelung für einen Batteriespeicher
- W-LAN Access Point
- LAN-Kabel für Miniserver/Audioserver zum Verteiler
- Ausreichend dimensionierter Technikraum
- Gartenverteiler mit ausreichender Zuleitung und Leerverrohrung für Pool, Gartenbeleuchtung etc.

SICHERHEIT

- Präsenzmelder in jedem Innenraum
- Tür- & Fensterkontakte
- Rauchmelder
- Alarmsirene Außen
- Wassersensoren

Adresse

Mihm Thermobau GmbH
Karl-Winter-Straße 19
36419 Buttlar / Rhön

Telefon & Fax

Telefon: + 49 36967 598-0
Fax: + 49 36967 598-20

Online

Email: info@mihm-thermohaus.de
Web: www.mihm-thermohaus.de